



**AZIMUT ELECTRIC D.O.O.**

PIB: 112994163  
MB: 21784397  
Adresa: Makenzijeve 37, 11000 Beograd (Vračar)  
Tekući račun:  
265-6030310001453-43  
Websajt: www.azimut.rs  
E-mail: office@azimut.rs

**Predračun/Ponuda:P121/2025**

Mesto prometa: Beograd (Savski Venac)  
Mesto izdavanja: Beograd (Savski Venac)  
Datum izdavanja: 06.10.2025.  
Rok važenja: 7 dana  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: P1212025  
Valuta: RSD  
Ukupno za plaćanje: 982.956,00 RSD

Kupac:  
**STEFAN KALEVSKI**  
Beograd- Zemun  
Matični broj: 1422212312311

| Rb | Naziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kol | JM  | Cena         | PDV % | Popust % | Osnovica   | Iznos      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-------|----------|------------|------------|
| 1  | Solarni panel Leapton Energy, 450 Wp<br>Šifra: 000839<br><br>Solarni Panel renomiranog Japnskog proizvođača sa Bloomberg TIER 1 liste, nazivne snage 450 Wp. Monofacijalni, godišnja degradacija do -0,4%. Garancija na tehnologiju i materijal izrade 25 godina, garancija na električnu efikasnost 30 godina (posle 30 godina zadržava bar 87,4% efikasnosti).                                                                                                  | 23  | kom | 13.320,0000  | 20    | 0,00     | 306.360,00 | 367.632,00 |
| 2  | Invertor Sungrow SG10RT, 10 kW<br>Šifra: 000568<br><br>Novi model najvećeg svetskog proizvođača solarnih invertora. Maskimalna efikasnost 98,5%. Na DC ulazu prima do 15 kWp snage u solarnim panelima. U normalnom režimu može raditi trajno sa 11 kW izlazne snage. Sa svim neophodnim zaštitama u skladu sa EN50549-1 standardom. Daljinsko praćenje rada iz mobilne aplikacije. Funkcija anti-PID za noćnu regeneraciju solarnih panela. Garancija 10 godina. | 1   | kom | 146.860,0000 | 20    | 0,00     | 146.860,00 | 176.232,00 |
| 3  | Noseća aluminijumska potkonstrukcija solarnog panela<br>Šifra: 000621<br><br>ANTAI aluminijumska konstrukcija sa sistemom bez bušenja krovnog pokrivača. Garancija 25 godina.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23  | kom | 4.920,0000   | 20    | 0,00     | 113.160,00 | 135.792,00 |
| 4  | Brojilo Meter&Control direktna merna grupa<br>Šifra: 5001<br><br>Dvosmerno brojilo sa GPS modemom za daljinsko očitavanje i potvrdom proizvođača da je u skladu sa standardom EPS distribucije za priključenje malih solarnih elektrana na mrežu.                                                                                                                                                                                                                 | 1   | kom | 35.500,0000  | 20    | 0,00     | 35.500,00  | 42.600,00  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |             |    |      |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|----|------|-----------|-----------|
| <b>5</b> | Orman FNRO-AC<br>Šifra: 000620<br><br>Razvodni orman solarne elektrane.<br>Diferencijalna zaštita, prekostrujna zaštita i zaštita od prenapona. Ugradnja dodatnog odvodnika prenapona na mestu koncentracije unutrašnjih instalacija objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | kom | 32.800,0000 | 20 | 0,00 | 32.800,00 | 39.360,00 |
| <b>6</b> | Kablovi, nosači kablova i konektori<br>Šifra: 000619<br><br>MC4 konektori DC kablova renomiranog švajcarskog proizvođača Stäubli. DC kablovi H1Z2Z2-K 4 mm <sup>2</sup> (crne i crvene boje) za povezivanje panela sa invertorom. AC kabl PP00 5x4 mm <sup>2</sup> za povezivanje invertora sa FNRO-AC i FNRO-AC sa tačkom priključenja. Jednožilni žuto-zeleni finožičani provodnik 6 mm <sup>2</sup> za izjednačenje potencijala konstrukcije solarnih panela. Polaganje kablova u bezhalogenske polikarbonatne cevi ili kanalice – po želji investitora. | 1 | kom | 39.600,0000 | 20 | 0,00 | 39.600,00 | 47.520,00 |
| <b>7</b> | Ugradnja, puštanje u rad i parametrisanje sistema za daljinski nadzor i upravljanje fotonaponskom elektranom<br>Šifra: 000485<br><br>Izgradnja solarne elektrane, povezivanje i puštanje u rad. Setovanje zaštitnih parametara u skladu sa Opštim tehničkim uslovima EPS distribucije. Aktiviranje sistema za daljinsko praćenje rada preko aplikacije.                                                                                                                                                                                                     | 1 | kom | 69.750,0000 | 20 | 0,00 | 69.750,00 | 83.700,00 |
| <b>8</b> | Ispitivanje elektroenergetskih instalacija od strane akreditovanog lica<br>Šifra: 000618<br><br>Ispitivanje zaštitnih uređaja, uzemljenja, kablova i provodnika od strane akreditovane firme, sa dostavljanjem izveštaja, koji je neophodan za postupak sticanja statusa kupca-proizvođača.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | kom | 37.700,0000 | 20 | 0,00 | 37.700,00 | 45.240,00 |
| <b>9</b> | Izrada dokumentacije i vođenje procedure za priključenje solarne elektrane<br>Šifra: 000617<br><br>Izrada tehničke dokumentacije za priključenje solarne elektrane na mrežu sa licencom odgovornog izvođača radova. Izrada šema i potvrde o usklađenosti sa uslovima operatora distributivnog sistema. Vođenje procedure priključenja u svrhu sticanja statusa kupca-proizvođača. Slanje zahteva za prilagođenje mernog mesta, zahteva za potpisivanje ugovora sa neto merenjem, zahteva za priključenje solarne elektrane.                                 | 1 | kom | 37.400,0000 | 20 | 0,00 | 37.400,00 | 44.880,00 |

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zbir stavki sa stopom 20%                                       | 819.130,00 RSD        |
| Ukupna osnovica - stopa 20%                                     | 819.130,00 RSD        |
| Ukupan PDV - stopa 20%                                          | 163.826,00 RSD        |
| <b>Ukupan iznos fakture</b>                                     | <b>982.956,00 RSD</b> |
| Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu - stopa 20% | 819.130,00 RSD        |
| Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu - stopa 20%                 | 163.826,00 RSD        |
| <b>Iznos za plaćanje</b>                                        | <b>982.956,00 RSD</b> |

Napomena o poreskom oslobođanju: Nema

**Napomena:**

Predračun je važeći bez potpisa i pečata. Sva oprema koja se ugrađuje je nova. U cenu nisu uključeni administrativni troškovi ka EPS Distribuciji u procesu priključenja solarne elektrane na mrežu, koji iznose 16.854,00 dinara. U cenu nije uključeno izmeštanje mernog mesta ukoliko to u procesu priključenja elektrane zahteva EPS Distribucija.